



City Tower

Bauherrschaft

Hochtief Facility Management GmbH

D-60528 Frankfurt am Main

Auftrag

Projektauftrag

Auftraggeber

Id-Group

Projekt

Ersatz von zwei Kontaktbefeuchtern durch Hybrid-Luftbefeuchter

Termin

2009

Offenbach, Germany

Charakteristika

2 Zuluftanlagen 51'000 m³/h, Δx 4.6 g/kg

B x H: 2650 x 2350 mm

Mitteldruck-Luftbefeuchtung im Monoblock

Regelung über Gebäudeleitsystem

Eingesetzte Produkte

B-eco Mitteldruck Luftbefeuchtungssystem